

Прайс-лист на механизированную гипсовую штукатурку стен в Самаре 2015г. Работа и материалы

Наименование работ (работы+материалы)	ед.изм.	Объем выполняемых работ, ед. изм.				
		до 200	200-500	500- 2000	2000-5000	5000-15000
Штукатурка стен по гипсовым маякам на слой до 15 мм, руб*	кв.м.	465	445	425	405	385
Доплата за штукатурку КНАУФ на слой до 15мм, штукатурка стены, руб	кв.м.	67	63	59	55	51
Штукатурка откосов, с углом рассвета **, на слой до 20 мм, на ширину до 400 мм, руб ***	пог.м.	365	350	340	310	265
Доплата за штукатурку КНАУФ на слой до 20мм, откосы, руб	пог.м.	35	32	30	27	25
Доплата за установку маяков при слое >20мм, по факту, руб	кв.м.	23	18	15	12	10
Демонтаж маяков + заделка штробы после демонтажа маяков, руб****	кв.м.	50	45	40	35	30
Доставка и вывоз оборудования и материалов, руб	кв.м.	включена	включена	включена	включена	включена
Доплата за каждый дополнительный 1 мм слоя, работа и материалы, руб	кв.м.	11	10	9	9	9
Подъем материала, руб /чел. *****	час	200	200	180	170	договорная
Уборка и утилизация мусора, руб	кв.м.	25	15	10	5	5

* выполняется в варианте «высококачественная штукатурка» согласно СНиП 3.04.01-87

** угол рассвета предлагается как опция, в случае значительного отклонения существующего откоса от 90°

*** в расценку включена установка штукатурного углозащитного профиля

**** для избежания возможного ржавления маяков

***** подъем материала осуществляется субподрядными организациями и оплачивается по факту дополнительно

Примечание

- **расценка включает грунтовку основания и финишное заглаживание**
- расценка включает стоимость работ и материалов (гипсовая штукатурка Форман самарского гипсового комбината), в летний период
- расценка включает выгрузку материалов из автотранспорта, подъем по этажам рассчитывается дополнительно
- расценка уточняется после осмотра объекта
- в зимний период возможен принудительный обогрев дизельными пушками. зимнее удорожание рассчитывается дополнительно
- перед началом работ на объекте необходимо обеспечить наличие:

- точки подключения воды (подойдут скважина или колодец) или должен быть организован ее привоз

- точки подключения электроэнергии 380 В (мощность не менее 6 кВт)

- теплового режима на момент проведения работ от +5°C

Специальное предложение штукатурка

По вопросам расценок на работы и материалы по механизированной гипсовой штукатурке стен штукатуркой машинного нанесения обращайтесь по телефону в городе Самара +7 (846) 246-44-63