

Прейскурант на выполнение работ по выравниванию полов (наливные полы)

Наименование работ (работы+материалы)	ед.изм.	Объем выполняемых работ, ед. изм.					
		до 100	100 – 400	400-2000	2000- 5000	5000-10000	от 10000
Модифицированные цементно-песчаные смеси. Механизированное нанесение							
Устройство выравнивания пола механизированным способом на слой 10 мм цементными смесями (Плитонит Р1)	кв.м.	585	549	522	496	465	451
Устройству наливного пола механизированным способом на слой 4 мм цементными смесями (Плитонит Р3)	кв.м.	350	316	291	275	261	257
Модифицированные полимерно-гипсовые смеси. Механизированное нанесение							
Устройство выравнивания пола механизированным способом на слой 10 мм полимерно-гипсовыми смесями (Плитонит ГР1)	кв.м.	652	619	594	570	539	525
Устройство наливного пола механизированным способом на слой 4 мм полимерно-гипсовыми смесями (Плитонит ГР3)	кв.м.	345	310	286	270	256	252
Модифицированные цементно-песчаные смеси. Ручное нанесение							
Устройство выравнивания пола вручную на слой 10 мм цементными смесями (Плитонит Р1)	кв.м.	635	599	572	546	515	501
Устройству наливного пола вручную на слой 4 мм цементными смесями (Плитонит Р3)	кв.м.	400	366	341	325	311	307
Модифицированные полимерно-гипсовые смеси. Ручное нанесение							
Устройство выравнивания пола вручную на слой 10 мм полимерно-гипсовыми смесями (Плитонит ГР1)	кв.м.	702	669	644	620	589	575
Устройство наливного пола вручную на слой 4 мм полимерно-гипсовыми смесями (Плитонит ГР3)	кв.м.	395	360	326	320	306	302
Дополнительные работы							
Доставка и вывоз оборудования, руб	кв.м.	включена	включена	включена	включена	включена	включена
Доставка материалов, руб	кв.м.	включена	включена	включена	включена	включена	включена
Доплата за каждый дополнительный 1 мм слоя, руб (наливной пол полимерно-гипсовый)	кв.м.	44	37	35	34	33	33
Доплата за каждый дополнительный 1 мм слоя, руб (наливной пол цементный)	кв.м.	45	39	36	35	34	34
Доплата за каждый дополнительный 1 мм слоя, руб (выравнивающая стяжка полимерно-гипсовая)	кв.м.	35	33	32	31	31	31
Доплата за каждый дополнительный 1 мм слоя, руб (выравнивающая стяжка цементная)	кв.м.	29	26	25	24	23	23
Подъем материала, руб / чел.*	час	200	200	200	договорная	договорная	договорная
Уборка и утилизация мусора, руб	кв.м.	23	8	3	1	1	1

Примечание

- расценка включает в себя стоимость работ и материалов, в летний период
- расценка включает предварительную уборку строительной пыли и грунтовку
- расценка включает выгрузку материалов из автотранспорта, подъем по этажам рассчитывается дополнительно*
- расценка уточняется после осмотра объекта
- перед началом работ на объекте необходимо обеспечить наличие теплового режима в помещении от +5°C
- в зимний период возможен принудительный обогрев дизельными пушками. зимнее удорожание рассчитывается дополнительно
- перед началом работ на объекте необходимо обеспечить наличие:

- точки подключения воды (подойдут скважина или колодец) или должен быть организован ее привоз

- точки подключения электроэнергии 380 В (мощность не менее 6 кВт)

* подъем материала осуществляется субподрядными организациями и оплачивается по факту дополнительно



По вопросам расценок на работы по устройству выравнивания полов самонивелирующими смесями обращайтесь по телефону в городе Самара

+7 (846) 246-44-63